



PRIME CORPORATE

For Engineering & Technical Services

برايم كوربريت للخدمات الهندسية والفنية

مقال تقني

01

PC-ART-01



تآكل الأنابيب والمنشآت المعدنية: الأسباب الفنية والحلول الوقائية

Corrosion Protection & Piping Integrity

لماذا الحماية من التآكل مهمة؟



منع التسربات
حماية الأنابيب من
التسربات وفقدان المحتوى.



تقليل التوقفات
تقليل الأعطال والتوقفات
غير المخططة.



رفع مستوى السلامة
تقليل مخاطر الحوادث
وحماية الأرواح والبيئة.



إطالة عمر الأصول
إطالة العمر التشغيلي
للمنشآت والمعدات.



خفض تكلفة الصيانة
تقليل التكلفة الكلية للملكية
عبر دورة الحياة.



ضمان الاعتمادية
تحسين موثوقية الأداء
وجودة التشغيل.

المشكلة



يؤدي التآكل إلى تدهور جدران الأنابيب والمنشآت المعدنية مما يسبب تسربات، فقدان في المحتوى، توقفات غير مخططة، وارتفاع تكاليف الصيانة، إضافة إلى مخاطر سلامة وأثر بيئي.

الأسباب الشائعة



الرطوبة وتجمع المياه، المواد الكيميائية والملوحة، اختيار طبقات طلاء غير مناسبة، ضعف تصريف السوائل، وتأخر الفحص والاكتشاف.

الحلول الهندسية



تطبيق أنظمة دهانات وطلاءات مناسبة للبيئة التشغيلية، الحماية الكاثودية (حيثما تنطبق)، التحضير السطحي وفق المعايير، الفحص الدوري، قياس السماكة، ووضع خطة إصلاح وصيانة استباقية.

كيف تدعم برايم كوربريت العميل



نقدم خدمات الفحص والتقييم، وتحليل أسباب التآكل، واقتراح أنظمة الحماية والطلاء، ودعم التنفيذ والإشراف، وبرامج حماية متكاملة طوال دورة حياة الأصل.

الفوائد



تقليل الفشل والتسربات، إطالة عمر الأصول، تحسين السلامة، تقليل التأثير البيئي، وخفض التكلفة الكلية للصيانة والتشغيل.

الحل يبدأ من التشخيص الصحيح والتنفيذ المنضبط.



Yemen / اليمن

+967 771 200 075

+967 730 004 046

+967 1 419 660

Info@prime-corporate.com

Prime-Corporate@outlook.com

www.prime-corporate.com



PRIME CORPORATE

For Engineering & Technical Services

برايم كورپريت للخدمات الهندسية والفنية

مقال فني

TECHNICAL ARTICLE

PC-ART-02

صفحة 1 من 1

02

ما قبل التشغيل والتشغيل التجريبي: لماذا تحدد جودة البداية نجاح المشروع؟

Testing, Pre-Commissioning
& Commissioning



النتائج

- تشغيل أكثر أماناً واستقراراً
- تقليل التأخيرات والتوقفات
- خفض إعادة الأعمال والتكاليف
- رفع الثقة التشغيلية وتحقيق الأداء المستهدف



دور برايم كورپريت

- التخطيط الشامل والاستراتيجي
- التنسيق الميداني وإدارة الواجهات
- التحقق الفني والاختباري
- مراجعات الجاهزية والجاهزية النهائية
- تقارير دقيقة وموثوقة



المنهج الصحيح

- تجهيز حزم الاختبارات (Test Packs)
- إكمال الأعمال الميكانيكية (Mech. Comp.)
- منهجية منظمة وخطط واضحة
- اختبارات اللووب وأنظمة التحكم
- اختبارات وظيفية شاملة
- تحقق الأداء والتشغيل التجريبي
- تسليم نظامي ومدروس



أسباب التعثر

- بنود متبقية غير موثقة (Punch Items)
- تنظيف وغسيل غير كافٍ للأنظمة
- فحوصات اللوب غير مكتملة
- ضعف تنسيق واجهات الأنظمة
- توثيق غير دقيق أو غير مكتمل



التحدي

تتسبب فشل التشغيل في كثير من المشاريع غالباً عن اختبارات غير مكتملة واستعداد غير كافٍ، مما يؤدي إلى توقعات مكلفة، إعادة أعمال، وتأخير موعد التشغيل الرئيسي.

مسار التشغيل التجريبي الناجح



البدء الصحيح يقلل المخاطر ويختصر
زمن الوصول إلى التشغيل المستقر.



Yemen / اليمن
+967 771 200 075
+967 730 004 046

+967 1 419 660
Info@prime-corporate.com
Prime-Corporate@outlook.com
www.prime-corporate.com





PRIME CORPORATE

For Engineering & Technical Services

برايم كورپريت للخدمات الهندسية والفنية

03

PC-ART-03



الصيانة التنبؤية للمعدات الدوارة: كيف نمنع الأعطال قبل وقوعها؟

Predictive Maintenance for Rotating Equipment

المشكلة



الأعطال المفاجئة في المضخات والضواغط والمعدات الدوارة تؤدي إلى توقف غير مخطط، خسائر إنتاجية، تكاليف إصلاح مرتفعة، ومخاطر على السلامة.

مؤشرات الخطر



- زيادة في مستوى الاهتزاز
- ارتفاع غير طبيعي في درجة الحرارة
- تدهور في حالة التشحيم
- عدم المحاذاة (الميل)
- تآكل في الأختام أو المحامل

الأدوات الفنية



- تحليل الاهتزاز (Vibration Analysis)
- التصوير الحراري (Thermography)
- مراجعة حالة التشحيم
- فحص المحاذاة
- متابعة الأداء والاتجاهات

كيف تساعد برايم كورپريت



- الفحص الميداني المنتظم
- التشخيص وتحليل البيانات
- توصيات تصحيحية فعالة
- تخطيط التوقيفات الدورية
- رفع موثوقية واستمرارية التشغيل

منهجية العمل



راقب

جمع البيانات من المعدات خلال التشغيل.



حلل

تحليل المؤشرات لاكتشاف الاتجاهات والانحرافات.



خطط

وضع خطة الصيانة المناسبة جدولياً وميزانياً.



نفذ

تنفيذ الإجراءات التصحيحية أو الوقائية بكفاءة.



تحقق

متابعة النتائج والتأكد من تحسين الأداء والموثوقية.

الفوائد



- ✓ زيادة توفر المعدات وتقليل التوقيفات غير المخططة
- ✓ إطالة عمر المعدات وتقليل التآكل
- ✓ خفض تكاليف الصيانة والإصلاح
- ✓ تشغيل أكثر أماناً واستقراراً

البيانات الفنية الصحيحة
تحول الصيانة من رد فعل
إلى قرار استباقي.



Yemen / اليمن

+967 771 200 075

Info@prime-corporate.com

+967 730 004 046

Prime-Corporate@outlook.com





PRIME CORPORATE

For Engineering & Technical Services

برايم كوربريت للخدمات الهندسية والفنية

مقال
Article

04

PC-ART-04



المعايرة ودقة القياس: لماذا تبدأ الجودة من جهاز صحيح؟

Calibration & Measurement Accuracy

القراءة غير الدقيقة

قد تكون بداية قرار غير صحيح.

نطاق الأجهزة التي ندعم معايرتها



أجهزة
الضغط



أجهزة
الحرارة



كواشف
الغاز



أجهزة
الاختبار الكهربائي



أجهزة التحقق
والقياس

أسباب الانحراف

- ✓ الانحراف الطبيعي للجهاز مع مرور الوقت (Drift).
- ✓ التخزين غير الصحيح أو سوء المناولة.
- ✓ بيئة تشغيل قاسية (حرارة، رطوبة، اهتزاز، غبار).
- ✓ تجاوز فترة المعايرة الموصى بها.
- ✓ تلف فيزيائي أو استخدام غير صحيح.

التحدي

الأجهزة غير الدقيقة تؤدي إلى قراءات خاطئة، ما يسبب قرارات تشغيلية خاطئة، ضعف جودة المنتج، هدر المواد، ومخاطر على سلامة الأفراد والمعدات.

خدمات برايم كوربريت

- ✓ دعم كامل لبرامج المعايرة في الموقع أو المعمل.
- ✓ التحقق والمعايرة للأجهزة الدقيقة وفق أعلى المعايير.
- ✓ توثيق شامل لتقارير المعايرة ونتائج التحقق.
- ✓ توفير ملصقات معايرة وفق نظام لوني واضح.
- ✓ دعم الالتزام بالمعايير ومتطلبات الجودة والسلامة.

المعالجة الفنية

- ✓ معايرة الأجهزة باستخدام أجهزة معتمدة وذات تتبعية. قياسية.
- ✓ التحقق قبل / بعد المعايرة لضمان الدقة.
- ✓ وضع ملصق معايرة يحتوي (التاريخ - الجهة - الصلاحية - الحالة).
- ✓ الاحتفاظ بسجلات معايرة منظمة وقابلة للتتبع.
- ✓ مراجعة حدود التفاوت وفق متطلبات العملية أو المعايير القياسية.
- ✓ اتخاذ الإجراءات التصحيحية عند خروج الجهاز عن المواصفات.

الأثر التشغيلي

- ✓ تحسين جودة المنتج وتقليل العيوب.
- ✓ تعزيز الامتثال للمعايير ومتطلبات الجهات الرقابية.
- ✓ تشغيل أكثر أماناً وحماية للمعدات والأفراد.
- ✓ بيانات وقرارات أكثر دقة وموثوقية.



ابدأ بالجهاز الصحيح... لتضمن الجودة من المصدر.
برايم كوربريت... شريكك في الدقة والموثوقية.

Yemen / اليمن

+967 771 200 075

+967 730 004 046

+967 1 419 660



Info@prime-corporate.com



Prime-Corporate@outlook.com



www.prime-corporate.com





PRIME CORPORATE

For Engineering & Technical Services

برايم كوربريت للخدمات الهندسية والفنية

مقال
تقني

05

PC-ART-05

جاهزية أنظمة الحماية من الحريق: بين الامتثال وسلامة الأصول

Fire Protection Systems Readiness

الجاهزية الحقيقية تقاس
قبل الطوارئ، لا أثناءها.



أوجه القصور الشائعة



ضعف الصيانة الدورية والوقائية



إنسداد أو تآكل خطوط الشبكة



فشل مضخات الحريق عند الحاجة



نقص أو استنفاد مواد الإطفاء



أعطال في أجهزة الكشف والإنذار



غياب سجلات الاختبار والفحص



المعالجة الفنية



فحص شامل لجميع مكونات النظام



اختبار الأداء والتشغيل وفق المعايير



صيانة وقائية دورية وفق خطة زمنية



مراجعة هيدروليكية للشبكة عند الحاجة



إدارة الأعطال والإعاقات بشكل فوري



توثيق النتائج والتوصيات والإجراءات



المشكلة



كثير من أنظمة الحماية من الحريق تبدو جاهزة على الورق، لكنها تعاني من نقاط ضعف خفية لا تظهر إلا عند وقوع الطوارئ. إن أي خلل بسيط قد يؤدي إلى تأخر الاستجابة أو فشل النظام، مما يعرض الأرواح والأصول لمخاطر جسيمة.

الفوائد



حماية الأرواح وتقليل المخاطر



استمرارية العمليات وتقليل التوقف



حماية الأصول والممتلكات



تعزيز الثقة أثناء التدقيق والاعتمادات



دور برايم كوربريت



تقييم شامل لأنظمة الحماية من الحريق



اختبارات وتشغيل معتمدة حسب المعايير



تقديم توصيات فنية ومعالجات تصحيحية



تقارير احترافية تركز على الامتثال والسلامة



Yemen / اليمن

+967 771 200 075
+967 730 004 046

+967 1 419 660

Info@prime-corporate.com
Prime-Corporate@outlook.com

www.prime-corporate.com



فحص معدات الرفع: خط الدفاع الأول لمنع الحوادث الجسيمة

Lifting Equipment Inspection



المخاطر

- فشل معدات الرفع أو ملحقاتها قد يؤدي إلى:
- سقوط الأحمال وإصابات خطيرة أو وفيات.
- تلف الممتلكات والمعدات.
- توقف الأعمال وخسائر مالية كبيرة.
- مسؤوليات قانونية وسمعة مؤسسية متضررة.



أسباب الخطر

- التحميل الزائد وتجاوز السعة المسموح بها.
- التآكل، التشققات، أو التلف غير الملحوظ.
- سوء الصيانة وعدم فحص دوري.
- تركيب أو استخدام غير صحيح للملحقات.
- غياب الشهادات أو التتبع للمعدة.
- تشغيل غير مؤهل أو إهمال إجراءات السلامة.



المعايير الفنية

- فحص بصري شامل لجميع المكونات.
- فحص وظيفي لاختبار التشغيل والسلامة.
- فحوصات غير إتلافية (NDT) عند الحاجة.
- مراجعة الشهادات وسعة التحميل والوسم.
- مراعاة اختبارات التحميل الدورية حسب المعايير.
- التتبع والتوثيق لضمان الهوية والحالة.



كيف تدعم برايم كوربريت

- تنفيذ فحوصات شاملة وفق المعايير العالمية.
- إصدار تقارير فنية دقيقة وواضحة.
- وضع بطاقات ووسوم حالة المعدة الرفع.
- تقديم توصيات فنية وإجراءات تصحيحية.
- دعمكم في بناء ثقافة رفع آمن وتشغيل آمن.



القيمة المضافة

- تقليل الحوادث والإصابات وتكاليف التوقف.
- تحسين الامتثال للمعايير والأنظمة.
- رفع مستوى السلامة وجودة التشغيل.
- زيادة الثقة في معدات الرفع وكفاءتها.



كل رفع آمن يبدأ من
معدة معروفة الحالة
وصالحة للاستخدام.



رافعات



أحزمة رفع / سلاسل



خطافات



فحص وتوثيق



شهادات واعتماد





PRIME CORPORATE

For Engineering & Technical Services

برايم كوربريت للخدمات الهندسية والفنية

07

PC-ART-07



تحديث الأنظمة المؤتمتة: كيف تعزز PLC و SCADA و HMI الاعتمادية؟

Automation, PLC, SCADA, HMI & DCS Support

التحدي



الأنظمة المؤتمتة القديمة تواجه تزايداً في الأعطال والإنذارات الكاذبة، وصعوبة في الصيانة، وضعف في الرؤية التشغيلية، مما يؤثر على الاعتمادية والكفاءة التشغيلية.

المشكلات الشائعة



- أجهزة قديمة أو مكونات متوقفة عن الدعم.
- نقص أو ضعف في التوثيق الفني.
- مشاكل في منطق التحكم أو الأداء غير المستقر.
- أعطال في الشبكات والاتصالات بين الأنظمة.
- عدم وجود استراتيجية نسخ احتياطي وإدارة تحكم فعالة.

الحلول التقنية



- دراسة وتخطيط شامل لتحديث النظام بأقل أثر على التشغيل.
- فحص وتحقيق من وحدات الإدخال/الإخراج والميدان (I/O).
- مراجعة وتحسين منطق التحكم (PLC) وبرامج التشغيل.
- تنظيم وإعادة ضبط الإنذارات (Alarm Rationalization).
- تطوير شاشات HMI لعرض أفضل وتجربة تشغيل محسنة.
- تنفيذ استراتيجية نسخ احتياطي موثوقة وإدارة تحكم فعالة.

خدمات برايم كوربريت



- دعم فني متكامل للأنظمة PLC و SCADA و HMI و DCS.
- استكشاف الأعطال وإصلاحها بسرعة وكفاءة.
- تكامل الأنظمة وربط الاتصالات الصناعية.
- تحسين الأداء ورفع الاعتمادية وتقليل الإنذارات الكاذبة.
- التشغيل والاختبار والتسليم مع توثيق كامل.

النتائج



- استجابة أسرع للأعطال وتقليل زمن التوقف.
- تحكم أدق في العمليات وتحسين جودة الإنتاج.
- تقليل الانقطاعات وزيادة الاعتمادية التشغيلية.
- رؤية تشغيلية أفضل واتخاذ قرارات مبنية على بيانات موثوقة.



قياس



تحكم



مراقبة



إنذار



تحسين



الأنظمة الجيدة لا تزيد الكفاءة فقط، بل ترفع مستوى الثقة في التشغيل.



اليمن / Yemen



+967 771 200 075



+967 730 004 046



+967 1 419 660



Info@prime-corporate.com



Prime-Corporate@outlook.com



www.prime-corporate.com





PRIME CORPORATE

For Engineering & Technical Services

برايم كورپوريت للخدمات الهندسية والفنية

مقالة رقم

08

PC-ART-08



تقييم المخاطر في المواقع الصناعية: من الملاحظة إلى الضبط الفعال

HSE Risk Assessment & Control

أفضل إجراء
تصحيحي هو
الإجراء الذي
يسبق الحادث.



المشكلة

- تؤدي المخاطر غير المدارة بشكل صحيح إلى إصابات بشرية، وتأثيرات بيئية، وتعطل في العمليات، وخسائر مالية وسمعية.



مصادر الخطر

- مصادر الطاقة (كهربائية، ميكانيكية، حرارية)
- العمل على الارتفاع
- عمليات الرفع والمناولة
- الأماكن الضيقة والمغلقة
- المواد الكيميائية الخطرة
- المخاطر الكهربائية



منهج التقييم

- تحديد المخاطر في الموقع
- تقييم الاحتمالية ودرجة الخطورة
- تطبيق هرمية التحكم
- تحديد متطلبات التصاريح
- المراجعة والتحسين المستمر



كيف تدعم برايم كورپوريت

- تنفيذ المسوحات الميدانية وتحديد المخاطر
- إعداد دراسات السلامة والصحة المهنية (HSE)
- مراجعة إجراءات العمل (Method Statements)
- دعم برامج التدريب والتوعية
- تقديم التوصيات العملية والضوابط المناسبة للموقع



الفوائد

- مواقع عمل أكثر أماناً وانضباطاً
- امتثال أقوى للمعايير والأنظمة
- تحسين التخطيط وتقليل التوقفات
- تقليل الحوادث والخسائر التشغيلية



تحديد الخطر



ضوابط التحكم



نظام التصاريح



التدريب والتوعية



المراقبة والتحسين



استمرارية الطاقة في المواقع الحرجة: بين القدرة الاحتياطية والحلول الذكية

Backup Power & Energy Continuity

الحلول العملية



مولدات احتياطية عالية الاعتمادية
توفير قدرة موثوقة لتشغيل الأحمال الحرجة عند الانقطاع.



أنظمة التحويل التلقائي (ATS)
نقل الحمل بسلاسة وسرعة بين مصدر الشبكة والمصدر الاحتياطي.



أنظمة UPS
حماية فورية من الانقطاعات اللحظية وتنظيم الجهد.



أنظمة البطاريات
دعم فوري قصير / متوسط الأمد وتكامل مع الـ UPS والمولدات.



التكامل مع الطاقة الشمسية (Hybrid)
دمج الحلول الشمسية مع التخزين والمولدات لزيادة الاستقلالية وتقليل استهلاك الوقود.



اختبارات دورية وصيانة وقائية
برامج اختبار وتحميل دوري، وصيانة استباقية لضمان الجاهزية.



إدارة الأحمال
تحديد الأحمال الحرجة وتطبيق استراتيجيات فصل ذكي للأحمال غير الضرورية عند الطوارئ.

التحدي



انقطاع أو ضعف التيار الكهربائي في المواقع الحرجة قد يؤدي إلى توقف العمليات، تعريض السلامة للخطر، فقدان البيانات، وتراجع مستوى الخدمة، مما يؤثر مباشرة على الأصول والسمعة التشغيلية.

أسباب الانقطاع أو الضعف



- عدم استقرار الشبكة الكهربائية.
- غياب أو ضعف أنظمة التكرار الاحتياطي.
- ضعف الصيانة أو تأخر الاستجابة للأعطال.
- أخطاء في حساب الأحمال أو اختيار المعدات.
- عدم وجود مراقبة وتنبيهات فورية لحالة النظام.

فوائد



- استمرارية تشغيل غير منقطعة للعمليات الحرجة.
- تعزيز أمان الأحمال والمستخدمين.
- تقليل الخسائر الناتجة عن الانقطاع والتوقف.
- رفع موثوقية الموقع وتحسين الجاهزية التشغيلية.



المصدر الرئيسي
(الشبكة)

انقطاع
أو ضعف



نظام التحويل التلقائي
(ATS)



المصدر الاحتياطي
(مولد / بطارية / شمسية)



استمرارية
الطاقة



الأحمال الحرجة
(معدات، أنظمة، خدمات)

”
الطاقة المستمرة
ليست رفاهية في المواقع
الحرجة، بل مطلب تشغيلي.“

خدمات برايم كوربريت



دعم فني
وتصميم الحلول



دراسة وفحص
الموقع والأنظمة



تنسيق وتنفيذ
التركيب



اختبارات التشغيل
والقبول



تحسين الموثوقية
والأداء



امسح الرمز للاطلاع على
خدماتنا وحلولنا الهندسية





PRIME CORPORATE

For Engineering & Technical Services

برايم كوربريت للخدمات الهندسية والفنية

مقال تقني

10

PC-ART-10



الفحوصات غير الإتلافية وجودة اللحام: أساس موثوقية الأصل الصناعي

NDT, Welding Engineering &
Mechanical Integrity

المشكلة



قد تحتوي الوصلات الملحومة والمكونات المعدنية على عيوب خفية مثل الشقوق، وعدم الإندماج، والمسامية، ونقص السماكة. هذه العيوب قد تبقى غير مرئية بالعين المجردة، مما يزيد من خطر الفشل المنهجي، والتوقف غير المخطط، والمخاطر على السلامة.

ما الذي يكشفه الفحص؟



- الشقوق، سطحية أو داخلية.
- عدم الإندماج وعدم الإختراق.
- المسامية والانبعاثات.
- فقدان السماكة والتآكل.
- عيوب هيكلية أخرى تؤثر على السلامة الإنشائية.

أدوات الفحص



- الفحص البصري (VT): تقييم عام للحالة، تفتقات سطحية، وجودة اللحام.
- الفحص بالسوانا النفاذة (PT): يكشف الشقوق السطحية والعيوب المفتوحة على السطح.
- الفحص بالجسيمات المغناطيسية (MT): للكشف عن العيوب السطحية وتحت السطحية في المواد الفيرومغناطيسية.
- الفحص بالموجات فوق الصوتية (UT): يحدد العيوب الداخلية وقياس سماكة الجدار.
- الفحص الإشعاعي (RT): يكشف العيوب الداخلية ويقدم توثيقاً دائماً.
- التحكم في الإجراءات: اتباع معايير وإجراءات معتمدة مثل ASME, AWS, ISO لضمان الدقة والموثوقية.

القيمة التشغيلية



- تعزيز الثقة في سلامة الأصول والمعدات.
- تقليل مخاطر الفشل والتوقف غير المخطط.
- اتخاذ قرارات إصلاح وصيانة مبنية على بيانات دقيقة.
- تحسين الكفاءة التشغيلية وإطالة عمر المعدات.
- تعزيز نظام ضمان الجودة والامتثال التنظيمي.

كيف تدعم برايم كوربريت



- تنفيذ جميع أنواع الفحوصات غير الإتلافية بواسطة فنيين مؤهلين.
- مراجعة جودة اللحام والإجراءات وفقاً للمعايير العالمية.
- تقديم تقارير تقنية دقيقة مع توثيق وصور ونتائج معتمدة.
- تقييم سلامة الأصول وتحديد المخاطر ومقترحات المعالجة.
- دعم امتثال المشاريع لمتطلبات العملاء والجهات التنظيمية.



الفحص الدقيق يحول العيوب الخفية إلى قرارات واضحة.

Yemen / اليمن



+967 771 200 075
+967 730 004 046



+967 1 419 660



Info@prime-corporate.com
Prime-Corporate@outlook.com



www.prime-corporate.com

